



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe

UWAGA: Dokonano zmian w punkcie 22 Zakresu prac – oznaczono na czerwono

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonanie remontu **6 pomieszczeń natrysków** w szatniach hali sportowej Saska znajdującej się przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie zgodnie z załącznikiem.

Termin składania ofert:

31.10.2019 r. do godz. 10.00

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert
do dnia 05.11.br. do godz. 10.00**

Sposób złożenia oferty:

Osobiście	TAK/NIE*
E-mail	TAK/NIE*
Poczta/kurier	TAK/NIE*

Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa – sekretariat I piętro, p. 105 lub e-mail: sekretariat@osir.waw.pl – z dopiskiem „NATRYSKI SASKA”

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

Robert Biedziński tel . 602 265 862

UWAGA!

- 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny i zmniejszenia liczby remontowanych natrysków.*
- 2. Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń.*

O F E R T A

- Oferowana cena netto
za jedno pomieszczenie - zł
- Kwota podatku VAT - zł
- Oferowana cena brutto
za jedno pomieszczenie - zł
- Okres udzielenia gwarancji - mies.

Dane kontaktowe oferenta:

Telefon

E-mail

Osoba do kontaktu

ZAKRES PRAC

NATRYSKI + UBIKACJA – HALA SASKA SZATNIA od nr 9 do nr 14
(Powierzchnia ścian ok. 49,00 m², powierzchnia podłogi ok. 15 m², powierzchnia
sufitu ok. 15 m²)

OPIS JEDNEGO POMIESZCZENIA

1. Rozebranie płytek ceramicznych na zaprawie cementowej (glazury i terakoty) ze ścian – ok. 49,00 m²,
2. Rozbiórka posadzki z płytek na zaprawie cementowej (terakoty) – ok. 15 m²
3. Rozbiórka sufitu podwieszanego – ok 15 m²
4. Demontaż grzejnika ściennego – 1 szt.,
5. Rozbiórka istniejących instalacji i osprzętu prysznicowego – 6 kpl.,
6. Demontaż sufitowych krater wentylatorów wymuszonych – 2 szt. i grawitacyjnego – 2 szt.,
7. Demontaż włącznika oświetlenia i gniazdka elektrycznego – 2 szt.,
8. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 3 szt.,
9. Demontaż krater ściekowych z odstojnikiem - 5 szt.,
10. Demontaż skrzynki mieszacza wody – 1 szt.,
11. Demontaż zaworu kulowego i zaworu umywalkowego wraz z wężykiem.,
12. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej, lustra, miski ustępowej z systemem zasilaniem w wodę, podajnika na mydło ręczniki i papier toaletowy.,
13. Demontaż skrzydeł drzwi – 2 szt.,
14. Wywiezienie gruzu i odpadów,
15. Wykonanie wysoko elastycznej izolacji powierzchni poziomych i pionowych, poddawanych działaniu wody bez ciśnienia – uszczelnienie masą SUPERFLEX-D2,
16. Montaż nowego osprzętu prysznicowego głowic i przycisków firmy Delabi (z uwzględnieniem wysunięcia ich na zewnątrz ścian) w ilości 6 kpl. oraz mydelniczek ściennych ze stali nierdzewnej – 6 szt.,
17. Montaż okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach (glazura) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytki (wymiarach i kolor do uzgodnienia),
18. Spoinowanie położonych płytek ściennych elastyczną fugą wodoodporną,
19. Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe – terakotę,
20. Montaż nowych krater ściekowych z odstojnikami ze stali nierdzewnej – 5 szt.,
21. Montaż nowej skrzynki mieszacza wody- 1 szt.
22. Montaż nowej umywalki, baterii umywalkowej, lustra, **kompaktu WC**, podajnika na mydło, ręczniki i papier toaletowy.
23. Montaż nowego zaworu kulowego i zaworu umywalkowego 2 szt.,
24. Montaż okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych (terakota) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (wymiar i kolor do uzgodnienia),
25. Spoinowanie położonych płytek terakoty elastyczną fugą wodoodporną,
26. Montaż grzejnika ściennego zdemontowanego o wymiarach 1400 x 550 mm w kolorze białym – 1 szt.,
27. Montaż nowego sufitu podwieszanego ok 15 m²
28. Montaż nowych sufitowych krater wentylatorów wymuszonych – 2 szt. i grawitacyjnego – 2 szt. (plastikowe w kolorze białym),
29. Dwukrotne malowanie białą farbą emulsyjną starych tynków oraz płaszczyzn przyokiennych – ok. 8 m²,
30. Montaż nowych plastikowych opraw oświetleniowych (kolor biały) – 3 szt.,
31. Montaż nowego wyłącznika światła IP 44 i gniazdka elektrycznego hermetycznego .
32. Dwukrotne malowanie farbą akrylową futryn drzwiowych (kolor biały) – 2 szt.,
33. Montaż nowego skrzydła drzwi wejściowych z zamkiem (min. 3 klucze), klamką i szyldem na istniejące futryny (w kolorze kompatybilnym z już istniejącymi) – 1 szt., montaż nowego skrzydła drzwi do ubikacji z klamką i szyldem na istniejące futryny (w kolorze kompatybilnym z już istniejącymi).

UWAGA!!! Materiał wykonawcy.