



# Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,  
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, 2019-10-17

## **Zapytanie ofertowe**

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu w terminie do 2 grudnia 2019 roku remontu i konserwacji konstrukcji drewnianych krytej trybuny głównej obiektu Stadion Podskarbińska, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **Termin składania ofert:**

**25.10.2019 r. do godz. 10.00**

### **Sposób złożenia oferty:**

|               |          |
|---------------|----------|
| Osobiście     | TAK/NIE* |
| E-mail        | TAK/NIE* |
| Poczta/kurier | TAK/NIE* |

Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa – sekretariat I piętro, p. 105 lub e-mail: [sekretariat@osir.waw.pl](mailto:sekretariat@osir.waw.pl) – z dopiskiem „Oferta Stadion Podskarbińska”

### **Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:**

Tadeusz Samul tel . 600-347-384

***UWAGA! Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.***

## **O F E R T A**

- |                               |         |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| 1. Oferowana cena netto       | - ..... | zł    |
| 2. Kwota podatku VAT          | - ..... | zł    |
| 3. Oferowana cena brutto      | - ..... | zł    |
| 4. Okres udzielenia gwarancji | - ..... | mies. |

Dane kontaktowe oferenta:

Telefon .....

E-mail .....

Osoba do kontaktu .....

\*Niepotrzebne skreślić

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu remontu i konserwacji konstrukcji drewnianych krytej trybuny głównej obiektu Stadion Podskarbińska, znajdującej się przy ul. Podskarbińska 14.

**Zakres rzeczowy remontu polega na:**

1. Myciu konstrukcji drewnianych krytej trybuny głównej stadionu z kurzu, pajęczyn, zacieków, plam grzybiczych i odchodów ptasich.
2. Myciu poprzecznej belki metalowej krytej trybuny głównej stadionu z pajęczyn, zacieków i odchodów ptasich.
3. Zabezpieczeniu umytych i wysuszonych elementów drewnianych krytej trybuny głównej stadionu atestowanym preparatem grzybobójczym i ognioodpornym typu FOBOS M4 lub o podobnych właściwościach, przeznaczonym dla ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów-technicznych szkodników drewna. Łączna powierzchnia elementów drewnianych wynosi 1200 m<sup>2</sup>.
4. Montażu na poprzecznej belce metalowej krytej trybuny głównej stadionu kolców przeciwko ptakom o łącznej długości 100 metrów. Kolce wyposażone w druty sprężynowe ze stali nierdzewnej o rozstawie 100 mm z liczbą co najmniej 35 kolców na metr długości, z polem ochrony 160 mm, z podstawą wykazującą odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz wieloletnie promieniowanie UV. Końcówki kolców z tępym zakończeniem.
5. Poprawieniu mocowania instalacji nagłośnienia krytej trybuny głównej stadionu. Wyczyszczeniu wiszących kolumn z kurzu, pajęczyn, zacieków, plam grzybiczych i odchodów ptasich oraz montażu kolców wyposażonych w druty sprężynowe ze stali nierdzewnej o rozstawie 100 mm w liczbie co najmniej 35 kolców na metr długości, z polem ochrony 160 mm, z podstawą wykazującą odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz wieloletnie promieniowanie UV. Końcówki kolców z tępym zakończeniem.
6. Myciu konstrukcji wewnętrznej dachu krytej trybuny głównej stadionu z kurzu, pajęczyn, zacieków, plam grzybiczych i odchodów ptasich oraz podklejenie wiszących elementów izolacyjnych.

**Wszystkie powyższe prace będą wykonywane z uwzględnieniem poniższych warunków:**

1. Prace zostaną wykonane przy pomocy podnośnika koszowego wraz z jego operatorem zatrudnionym na umowę o pracę i posiadającym aktualne uprawnienia do prac na wysokościach. Z uwagi na system nawadniania na boisku i wokół niego oraz konieczność wykonania części prac z bieżni tartanowej Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wykorzystania podnośnika o masie własnej 2,5 tony i użycia podstaw podnośnika ze zmniejszonym naciskiem na podłoże. Sam przejazd przez tartan podnośnikiem powinien być zorganizowany w sposób nie uszkadzający tartanu, a sama nawierzchnia powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami.
2. Z uwagi na konieczność dokładnego wysuszenia drewna po umyciu, przed nałożeniem impregnatu termin wykonania prac musi uwzględniać warunki atmosferyczne dla jego wykonania (wilgotność drewna nie może przekraczać 25%).
3. W trakcie wykonywania prac należy wykonać zabezpieczenie siedzisk na trybunie głównej stadionu oraz ciągów komunikacyjnych.
4. Wszystkie prace Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przez osoby posiadające uprawnienia, zgody i badania lekarskie wymagane do ich wykonania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kart charakterystyki stosowanych preparatów oraz wykonywania prac zgodnie z ich zaleceniami.
7. Wszystkie użyte materiały winny posiadać certyfikaty jakości i atesty bezpieczeństwa.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu wynikające z realizacji przedmiotu umowy.
10. Podczas prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginał polisy od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 500.000 zł. w zakresie prowadzonej działalności za okres trwania umowy.