



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa, ul. Siennicka, tel. 22 870 13 60 wew. 103, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 18.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru) na **Czyszczenie systemu wentylacji N1W1, N2W2, N3W3, dostawa i montaż klap rewizyjnych, wykonanie niezbędnych prac na terenie pływalni „Wodnik” w terminie 13-21.08.2018** i zwrotne przesłanie jej pocztą lub dostarczenie osobiste (**pod rygorem nieważności oferty**) w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „**Czyszczenie systemu wentylacji**” i pieczętą firmową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa.

Osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony OSiR:

Izabela Jagodzińska tel. 22 673 82 00 wew. 103,

Krzysztof Papis 22 673 82 00 wew.104

Przed złożeniem oferty konieczne są osobiste oględziny instalacji.

do dnia 03.08.2018 roku do godziny 09:00

Przedmiot zamówienia: **Czyszczenie systemu wentylacji wraz z montażem klap rewizyjnych i wykonaniem niezbędnych prac w terminie 13-26.08.2018 r.**

.....
O F E R T A

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|
| 1. Oferowana cena netto zamówienia | - | zł |
| 2. Kwota podatku VAT | - | zł |
| 3. Oferowana cena brutto zamówienia | - | zł |
| 4. Okres udzielenia gwarancji | - | mies. |

Załączniki:

1. Dane dotyczące oferenta:

nazwa oferenta.....,
nr telefonu.....,
adres e-mail.....,
adres strony internetowej.....

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

L.P.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Nazwa obiektu	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><u><i>Dotyczy systemu NIWI</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustalenie harmonogramu prac na podstawie wytycznych otrzymanych od Zleceniodawcy. - Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac. - Uprzątnięcie po każdym dniu miejsca prowadzenia prac. - Utylizacja wytworzonych podczas prac odpadów. - Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych w celu uzyskania dostępu do przewodów wentylacyjnych. - Dostawa i montaż klap rewizyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac czyszczenia kanałów wentylacyjnych. - Czyszczenie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wyciągowych oraz innych elementów systemu wentylacji tj. kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, tłumiki. - Mycie, czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych. 	Szt.	1	Pływalnia Wodnik			

	<ul style="list-style-type: none"> - Oznaczenie stopnia otwarcia/zamknięcia przepustnic, a po czyszczeniu nastawienie ich do pozycji pierwotnej. - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac (inspekcja). - Wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu i dezynfekcji 2 próbki na system nawiewny. - Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu. 						
2	<p><u>Dotyczy systemu N2W2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustalenie harmonogramu prac na podstawie wytycznych otrzymanych od Zleceniodawcy. - Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac. - Uprzątnięcie po każdym dniu miejsca prowadzenia prac. - Utylizacja wytworzonych podczas prac odpadów. - Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych w celu uzyskania dostępu do przewodów wentylacyjnych. - Dostawa i montaż klap rewizyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac czyszczenia kanałów wentylacyjnych. - Czyszczenie i dezynfekcja wewnętrz- 	Szt.	1	Pływalnia Wodnik			

	<p><i>nej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wyciągowych oraz innych elementów systemu wentylacji tj. kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, tłumiki.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mycie, czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych.</i> - <i>Oznaczenie stopnia otwarcia/zamknięcia przepustnic, a po czyszczeniu nastawienie ich do pozycji pierwotnej.</i> - <i>Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac (inspekcja).</i> - <i>Wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu i dezynfekcji 2 próbki na system nawiewny.</i> - <i>Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu.</i> 						
3	<p><u>Dotyczy systemu N3W3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ustalenie harmonogramu prac na podstawie wytycznych otrzymanych od Zleceniodawcy.</i> - <i>Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.</i> - <i>Uprzątnięcie po każdym dniu miejsca prowadzenia prac.</i> - <i>Utylizacja wytworzonych podczas prac odpadów.</i> - <i>Demontaż i ponowny montaż sufitów</i> 	Szt.	1	Pływalnia Wodnik			

	<p><i>podwieszanych w celu uzyskania dostępu do przewodów wentylacyjnych.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dostawa i montaż klap rewizyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac czyszczenia kanałów wentylacyjnych.</i> - <i>Czyszczenie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wyciągowych oraz innych elementów systemu wentylacji tj. kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, tłumiki.</i> - <i>Mycie, czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych.</i> - <i>Oznaczenie stopnia otwarcia/zamknięcia przepustnic, a po czyszczeniu nastawienie ich do pozycji pierwotnej.</i> - <i>Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac (inspekcja).</i> - <i>Wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu i dezynfekcji 2 próbki na system nawiewny.</i> - <i>Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu.</i> 						
				RAZEM:			

(Podpis/y i pieczęć)